Opublikowano na *Miasto Hrubieszów* (https://www.miasto.hrubieszow.pl)

Remont ul. Świerkowej, Orzeszkowej i Sokalskiej

17.06.2019
Urzędowe


[1]

Trzy ulice miejskie - Świerkowa, Sokalska i Orzeszkowej doczekały się remontu.

Na ul. Orzeszkowej położono 550 m nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości – po zagęszczeniu – 5 cm. Wcześniej stara nawierzchnia została skropiona emulsją asfaltową. Wyregulowano również studzienki kanalizacyjne. Koszt inwestycji wyniósł 87 207 zł.

Na ul. Sokalskiej wyremontowano odcinek o długości 158 m. Stara nawierzchnia została frezowana i skropiona emulsją asfaltową. Następnie wykonano warstwę wyrównawczą o grubości 3 cm, ponownie skropiono emulsją asfaltową i naniesiono warstwę ścieralną o grubości 4 cm.

Koszt inwestycji 83 903, 44 zł.

Ul. Świerkowa została wyremontowana na odcinku 123 m. Stara nawierzchnia została skropiona emulsją asfaltową. Nałożono warstwę wyrównawczą o grubości 3 cm, ponownie skropiono warstwą asfaltową i naniesiono warstwę ścieralną o grubości 4 cm.

Koszt inwestycji 59 145, 90 zł.

W najbliższym czasie planowany jest remont ulic: Berka Joselewicza, Kopernika, Leśmiana (dojazd do ZOZ -u) Kościuszki i Łaziennej.



[2]



[3]



[4]



URL źródłowy: https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/remont-ul-%C5%9Bwierkowej-orzeszkowej-i-sokalskiej

Odnośniki
[1] https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/article/r.jpg
[2] https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190606_
[3] https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190606_
[4] https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190606_
[5] https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190606_
9ldHV
[6] https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190606_